

Príloha č.2: Podrobný položkový rozpočet diela

DUCI s.r.o., Košice

Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018				Miesto: Košice			
JKSO :							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Zoltán NAGY		Dňa: 21.05.2018			
Odberateľ: TEHO spol. s r.o.			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: DUCI s.r.o.			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: Econs Energy, a.s. Košice			IČO:				
			DIČ:				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	36 631	1 572	38 203	6 Individuálne náklady stavby spolu		
2	PSV:	10 590	28 859	39 449	7		
3	MCE:	18 942	49 845	68 788	8		
4	iné:				9		
5	Súčet:	66 163	80 277	146 440	10 Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Náklady umiestnenia stavby spolu				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12					17	Ostatné náklady stavby spolu	
13					18		
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 146 440
dátum:						22	DPH 20 % 146 440,07 29 288
						23	DPH 0 %
						24	Sučet riadkov 21 až 23: 175 728
						F	
odberateľ, obstarávateľ						Duálne oceňovanie - SKK:	
podpis: 31-05-2018						Bez DPH: 4 411 654	
dátum:						S DPH: 5 293 984	

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.... Objekt : SO 001 OST 08150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
..... Časť : MarR	11 721	0	11 721	0	0	0	11 721	2 344	0	14 065
..... Časť : ÚJK	30 282	0	30 282	0	0	0	30 282	6 056	0	36 339
Spolu za Objekt : SO 001 OST 08150 :	42 003	0	42 003	0	0	0	42 003	8 401	0	50 404
.... Objekt : SO 002 HV prípojka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
..... Časť : AS riešenie, zemné práce potr trasy, el. signalizácia	45 001	0	45 001	0	0	0	45 001	9 000	0	54 001
..... Časť : HV Casaflex	55 825	0	55 825	0	0	0	55 825	11 165	0	66 990
..... Časť : PP Potrubná časť	3 611	0	3 611	0	0	0	3 611	722	0	4 334
Spolu za Objekt : SO 002 HV prípojka :	104 437	0	104 437	0	0	0	104 437	20 887	0	125 325
Stavba spolu :	146 440	0	146 440	0	0	0	146 440	29 288	0	175 728

A

DUCI s.r.o., Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018

Miesto: Košice

Rozpočet:

Objekt : SO 001 OST 08150

JKSO :

Spracoval: Ing. Zoltán NAGY

Časť : ÚJK

Dňa: 25.04.2018

Zmluva č.:

Odberteľ: TEHO spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: DUCI s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: Econs Energy, a.s. Košice

IČO:

DIČ:

1 M3 OP

36 339

1 M2 UP

36 339

1 M2 ZP

36 339

1 M

36 339

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	4 688,31	24 262,92	28 931,23	7	Múrateľské výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	1 163,14	187,83	1 350,97	8	Baz pevnej podlahy	13	Stážené podmienky	
4	lné:				9		14		
5	Súčet:	5 831,45	24 450,75	30 282,20	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočítateľ, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____ podpis: _____				
pečiatka: _____					pečiatka: _____				
odberateľ, obstarávateľ					Celkové náklady				
dátum: _____ podpis: _____					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 30 282,20				
pečiatka: _____					DPH 20% z: 6 056,44				
					DPH 0% z: _____				
					Súčet riadkov 21 až 23: 36 338,64				
					F Odpočet - prípočet				

DUCI s.r.o.
 Masárska 30, 040 01 Košice
 IČO: 36816353
 IČ DPH: SK 2022/26153

Odberateľ: TEHO spol. s r.o.
 Projektant: Econs Energy, a.s. Košice
 Dodávateľ: DUCI s.r.o.

Spracovali: Ing. Zoltán NAGY
 JKSO :
 Dátum: 25.04.2018

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018
 Objekt : SO 001 OST 08150

Časť : ÚK

DUCI s.r.o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
713 - Izolácie tepelné	84,96	319,97	404,93	0,00100	0,000
722 - Vnútorný vodovod	568,50	0,00	568,50	0,19321	0,000
732 - Strojovne	2 350,00	23 500,00	25 850,00	0,19169	0,000
733 - Rozvod potrubia	857,64	0,00	857,64	0,27009	0,000
734 - Armatúry	807,21	442,95	1 250,16	0,10424	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	4 668,31	24 262,92	28 931,23	0,76023	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a súšiamí	56,70	173,94	230,64	18,91800	0,000
M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont.	26,44	13,89	40,33	0,00230	0,000
999 - MCE ostatné	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 163,14	187,83	1 350,97	18,92030	0,000
Za rozpočet celkom	5 831,45	24 450,75	30 282,20	19,68053	0,000

Odberteľ: TEHO spol. s r.o.
 Projektant: Econs Energy, a.s. Košice
 Dodávateľ: DUCI s.r.o.

Spracoval: Ing. Zoltán NAGY
 JKSO :
 Dátum: 25.04.2018

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018
 Objekt : SO 001 OST 08150

Časť : ÚK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
713 - Izolácie tepelne														
1	713	71346-2113	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. skružami DN 25	1,000	m	1,65	1,65		1,65					20
2	MAT	283 774291	Puzdro potrubné Rockwool rezané P1PO ALS hr.40mm, vnútorný priemer 35mm	1,000	m	3,51		3,51	3,51					20
3	713	71346-2114	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	2,000	m	1,65	3,30		3,30					20
4	MAT	283 774281	Puzdro potrubné Rockwool rezané P1PO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 35mm	2,000	m	3,08		6,16	6,16					20
5	713	71346-2115	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	2,000	m	1,65	3,30		3,30					20
6	MAT	283 774411	Puzdro potrubné Rockwool rezané P1PO ALS hr.40mm, vnútorný priemer 42mm	1,000	m	3,73		3,73	3,73					20
7	MAT	283 774421	Puzdro potrubné Rockwool rezané P1PO ALS hr.60mm, vnútorný priemer 42mm	1,000	m	10,01		10,01	10,01					20
8	713	71346-2116	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	5,000	m	1,65	8,25		8,25					20
9	MAT	283 774431	Puzdro potrubné Rockwool rezané P1PO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 54mm	5,000	m	4,30		21,50	21,50					20
10	713	71346-2117	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 10 cm	22,000	m	1,89	41,58		41,58					20
11	MAT	283 774571	Puzdro potrubné Rockwool rezané P1PO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 76mm	10,000	m	5,28		52,80	52,80					20
12	MAT	283 774581	Puzdro potrubné Rockwool rezané P1PO ALS hr.40mm, vnútorný priemer 76mm	6,000	m	5,49		32,94	32,94					20
13	MAT	283 774591	Puzdro potrubné Rockwool rezané P1PO ALS hr.60mm, vnútorný priemer 76mm	6,000	m	12,50		75,00	75,00					20
14	713	71346-2120	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 15 cm	12,000	m	2,24	26,88		26,88					20
15	MAT	283 774701	Puzdro potrubné Rockwool rezané P1PO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 108mm	12,000	m	8,39		100,68	100,68					20
16	MAT	283 777300	Spona	100,000	kus	0,02		2,00	2,00	0,00001	0,00100			20
17	MAT	283 777301	Lepidlo	1,000	kg	11,64		11,64	11,64					20

DUCI s.r.o., Košice **Přehled rozpočtových nákladů v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remísa, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách		Sůr v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

713 - Izolace tepelné spolu: **404,93**

84,96

319,97

404,93

0,00100

0,000

722 - Vnitřní vodovod														
18	721	72211-1939	Opr. vodov. potrubia liat. príruha kruh. prív. s hrd. DN 15	6,000	súbor	6,60	39,60		39,60	0,00221	0,01326			20
19	721	72211-1940	Opr. vodov. potrubia liat. príruha kruh. prív. s hrd. DN 25	2,000	súbor	8,15	16,30		16,30	0,00221	0,00442			20
20	721	72211-1941	Opr. vodov. potrubia liat. príruha kruh. prív. s hrd. DN 40	4,000	súbor	10,35	41,40		41,40	0,00221	0,00884			20
21	721	72211-1945	Opr. vodov. potrubia liat. príruha kruh. prív. s hrd. DN 100	4,000	súbor	25,31	101,24		101,24	0,00489	0,01956			20
22	721	72217-4004	Peřrubie vodovodné plastové PPR zvar. polyfúzia PN 16 D 32 x 4,4 mm	2,000	m	19,77	39,54		39,54	0,00367	0,00734			20
23	721	72217-4006	Peřrubie vodovodné plastové PPR zvar. polyfúzia PN 16 D 50 x 6,9 mm	5,000	m	15,69	78,45		78,45	0,00736	0,03680			20
24	721	72217-4007	Peřrubie vodovodné plastové PPR zvar. polyfúzia PN 16 D 63 x 8,6 mm	10,000	m	20,60	206,00		206,00	0,00984	0,09840			20
25	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	7,000	m	1,22	8,54		8,54	0,00017	0,00119			20
26	721	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	10,000	m	2,40	24,00		24,00	0,00034	0,00340			20
27	721	72229-0234	Prepachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	17,000	m	0,79	13,43		13,43					20
				568,50			568,50	0,00	568,50		0,19321		0,000	

722 - Vnitřní vodovod spolu: **568,50**

732 - Strojovne														
28	731	73222-9658	Montáž OST 600KW	1,000	súbor	2 350,00	2 350,00		2 350,00	0,12669	0,12669			20
29	MAT	484 0010600	Odovzdávacia stanica OST 600 kW.	1,000	kus	23 500,00	23 500,00		23 500,00	0,06500	0,06500			20
				25 850,00			2 350,00	23 500,00	25 850,00		0,19169		0,000	

732 - Strojovne spolu: 25 850,00														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

733 - Rozvod potrubia														
30	731	73312-1128	Peřrubie z rúrok liat. bezořých nízkolelak. pr. 108/4, 0	12,000	m	38,86	466,32		466,32	0,01339	0,16088			20
31	731	73312-1150	Peřrubie z rúrok liat. bezořých nízk. a strednol. pr. 22/2,6	4,000	m	7,66	30,64		30,64	0,00139	0,00556			20
32	731	73312-1155	Peřrubie z rúrok liat. bezořých nízk. a strednol. pr. 38/2,6	1,000	m	12,79	12,79		12,79	0,00453	0,00453			20
33	731	73312-1156	Peřrubie z rúrok liat. bezořých nízk. strednol. pr. 44,5/2,6	2,000	m	14,43	28,86		28,86	0,00496	0,00992			20
34	731	73312-1162	Peřrubie z rúrok liat. bezořých nízk. a strednol. pr. 76/3,2	12,000	m	25,00	300,00		300,00	0,00745	0,08940			20
35	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	5,000	m	0,27	1,35		1,35		0,76			20
36	731	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	2,000	m	0,38	0,76		0,76		7,32			20
37	731	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok liadkých do pr. 69/3,6	12,000	m	0,61	7,32		7,32		9,60			20
38	731	73319-0232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok liadkých do pr. 133/4,5	12,000	m	0,80	9,60		9,60					20
				857,64			857,64	0,00	857,64		0,27009		0,000	

733 - Rozvod potrubia spolu: **857,64**

734 - Armatúry														
39	731	73410-9311	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN2,5-4,0 MPa DN 15	3,000	súbor	18,01	54,03		54,03	0,00169	0,00507			20
40	MAT	551 135548	Kohút guľový PN35, T 185°C, plnopreťokový, nikel, páčka, (EN 331, MOP 5) R950 1	3,000	kus	49,50	148,50		148,50	0,00130	0,00390			20
41	731	73410-9312	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN2,5-4,0 MPa DN 25	1,000	súbor	21,84	21,84		21,84	0,00270	0,00270			20
42	MAT	551 135549	Kohút guľový PN35, T 185°C, plnopreťokový, nikel, páčka, (EN 331, MOP 5) R950 1	1,000	kus	63,20	63,20		63,20	0,00130	0,00130			20
43	731	73410-9313	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN2,5-4,0 MPa DN 40	2,000	súbor	30,64	61,28		61,28	0,00540	0,01080			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DUCI s.r.o., Košice

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky - stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
44	MAT	551	135552	Kohút guľový PN35, T 185°C, pinoprietokový, nikeli, páčka (EN 331, MOP 5) R950 2	2,000	kus	89,00		178,00	0,00208	0,00416		
45	731	73417-3218	Prirubové spoje PN 0,6 MPa DN 100	4,000	súbor	44,91	179,64		179,64	0,00653	0,02612		
46	731	73417-3611	Prirubové spoje PN 4,0 MPa DN 15	6,000	súbor	13,49	80,94		80,94	0,00169	0,01014		
47	731	73417-3612	Prirubové spoje PN 4,0 MPa DN 25	2,000	súbor	16,50	33,00		33,00	0,00270	0,00540		
48	731	73417-3613	Prirubové spoje PN 4,0 MPa DN 40	4,000	súbor	21,53	86,12		86,12	0,00493	0,01972		
49	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	5,000	kus	2,18	10,90		10,90				
50	MAT	551	212891	Ventili automaticky odzdušňovači 1/2"	5,000	kus	7,53		37,65	0,00023	0,00115		
51	731	73441-9111	Montáž teploterov techn. s ochranným plázdrom alebo pevným stonk.	2,000	kus	5,79	11,58		11,58	0,00028	0,00056		
52	MAT	388	300162	Teplomer axiálny pre vyššiu teplotu D63IL150 mm - TA6350015	2,000	kus	7,80		15,60				
53	731	73442-1130	Tlakomer deformácie so spodným prípojom 03313 pr. 160	2,000	kus	88,17	176,34		176,34	0,00252	0,00504		
54	731	73449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1	2,000	kus	25,68	51,36		51,36	0,00353	0,00706		
55	731	73449-4121	Ostl. meracie armat. návratky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	2,000	kus	20,09	40,18		40,18	0,00056	0,00112		
				734 - Armatúry spolu:		1 250,16	807,21		442,95	1 250,16	0,10424	0,1	
				PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:		28 931,230	4 666,31		24 262,92	28 931,23	0,76023	0,1	

PRÁCE A DODÁVKY M

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a súšarní

56	924	24009-0471	Montáž : Džriak objímky 26-3-3	18,000	kus	3,15	56,70		56,70				
57	MAT	283	164611	Skrutka ocel. M8 x 50 + matica	36,000	kus	0,44	15,84		15,84	0,72000	8,64000	
58	MAT	319	1C0206	Džriak rúry s gum. les 2" 57-63 mm dvojskrutk.	12,000	kus	0,76	9,12		9,12	1,70000	10,20000	
59	MAT	319	1C0213	Džriak rúry s gum. les. 4" 101-106 mm dvojskrutk.	6,000	kus	1,50	9,00		9,00	0,00100	0,00600	
60	MAT	552	840318	Oceľová doska 8x150x150	6,000	kus	2,10	12,60		12,60	0,00100	0,01800	
61	MAT	552	840319	Oceľová kotva	18,000	kus	3,10	55,80		55,80	0,00100	0,01800	
62	MAT	552	840321	Výkvný klzný záves	18,000	kus	2,75	49,50		49,50	0,00100	0,02400	
63	MAT	553	000109	Zavesná tyč pr. 8, mat. tr. 11	6,000	m	2,35	14,10		14,10	0,00400	0,02400	
64	MAT	553	000111	Zavesná kov. konštr.-hlavný profil	3,000	m	2,66	7,98		7,98	0,00400	0,01200	
				M24 - 158 Montáž VZT zariadení a súšarní spolu:		230,64	56,70		173,94	230,64	18,91800	0,1	

M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont.

65	925	25003-0001	Montáž : Potrubie priemyslové čistenie oceľ. kefou do DN 50	2,000	m2	1,48	2,96		2,96				
66	925	25003-0002	Montáž : Potrubie priemyslové čistenie oceľ. kefou DN 65 -150	3,000	m2	1,05	3,15		3,15				
67	925	25003-0071	Montáž : Potrubie priemyslové odmasťovanie do DN 50	2,000	m2	0,83	1,66		1,66				
68	925	25003-0072	Montáž : Potrubie priemyslové odmasťovanie DN 65 -150	3,000	m2	0,68	2,04		2,04				
69	925	25003-0101	Montáž : Potrubie priemyslové náter zákl. 1-zložk. do DN 50	2,000	m2	1,74	3,48		3,48				
70	925	25003-0102	Montáž : Potrubie priemyslové náter zákl. 1-zložk. DN 65 -150	3,000	m2	1,38	4,14		4,14				
71	MAT	246	112010	Fermenta fermez napúšťacia 01000	0,300	kg	5,03	1,51		1,51	0,00100	0,00030	
72	MAT	246	215100	Farba syntetická základná S 2000	1,000	kg	2,94	2,94		2,94	0,00100	0,00100	
73	925	25003-0211	Montáž : Potrubie priemyslové náter ostatný 2-zložk. do DN 50	2,000	m2	2,09	4,18		4,18				
74	925	25003-0212	Montáž : Potrubie priemyslové náter ostatný 2-zložk. DN 65 -150	3,000	m2	1,61	4,83		4,83				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
75	MAT	246 215251	Farba syntetická krycia	1,000	kg	9,44	26,44	9,44	40,33	9,44	0,00100	0,00100	0,000	20
M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont. spolu:														
999 - MCE ostatné														
76	900	9M231-299	Konštrukcie a práce montážne, HZS TS	1,000	kpl	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00000	0,00000	0,000	20
999 - MCE ostatné spolu:				1 080,00		1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00000	0,00000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 350,97		1 163,14	1 163,14	187,83	1 350,97	1 350,97	18,92030	18,92030	0,000	
Za rozpočet celkom				30 282,20		5 831,45	5 831,45	24 450,75	30 282,20	30 282,20	19,68053	19,68053	0,000	

DUCl s.r.o., Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018

Miesto: Košice

Rozpočet:

Objekt : SO 002 HV prípojka

JKSO :

Spracoval: Ing. Zoltán NAGY

Časť : AS riešenie, zemné práce potr trasy, el. signalizácia

Dňa: 25.04.2018

Zmluva č.:

Odberateľ: TEHO spol. s r.o.

IČO:

DlČ:

Dodávateľ: DUCl s.r.o.

IČO:

DlČ:

Projektant: Econs Energy, a.s. Košice

IČO:

DlČ:

1 M3 OP

54 001

54 001

1 M2 ZP

54 001

54 001

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:		36 631,35	38 203,41	6	Práce nadčas
2	PSV:		3 143,25	3 653,25	7	Múšťarske výpomocce
3	MCE:		1 930,65	3 144,20	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:		41 705,25	3 295,61	10	Súčet riadkov 6 až 9:
				45 000,86		

projektant, rozpočtár, cenár

podpis:

pečiatka:

odávateľ, zhotoviteľ

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

pečiatka:

DUCl s.r.o.
 Masiarska 30, 040 01 Košice
 IČO: 36816353
 IČ DPH: SK 2022426153

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažné podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14:
D ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:
E Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočít - prípočet

Odberteľ: TEHO spol. s r.o.
 Projektant: Econs Energy, a.s. Košice
 Dodávateľ: DUCL s.r.o.

Spracoval: Ing. Zoltán NAGY
 JKSO :
 Dátum: 25.04.2018

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018

Objekt : SO 002 HV prípojka

Časť : AS riešenie, zemné práce potr trasy, el. signalizácia

DUCL s.r.o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁČE	12 124,09	849,38	12 973,47	54,06183	140,400
2 - ZAKLADY	270,08	5,30	275,38	7,62389	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 068,49	491,30	3 559,79	38,18044	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 247,13	0,00	1 247,13	51,05079	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	8 357,07	0,00	8 357,07	219,00551	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE	11 564,49	226,08	11 790,57	21,65718	8,421
PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu:	36 631,35	1 572,06	38 203,41	391,57964	148,821
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	345,12	0,00	345,12	0,00212	0,000
723 - Vnútorný plynovod	602,04	0,00	602,04	0,11252	4,060
762 - Konštrukcie tesárske	134,69	0,00	134,69	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné PRÁČE A DODÁVKY PSV spolu:	2 061,40	510,00	2 571,40	0,20015	0,000
	3 143,25	510,00	3 653,25	0,31479	4,060
M21 - 155 Elektromontáže	628,95	320,15	949,10	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	329,70	533,40	863,10	0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach PRÁČE A DODÁVKY M spolu:	972,00	360,00	1 332,00	0,25200	0,000
	1 930,65	1 213,55	3 144,20	0,25200	0,000
Za rozpočet celkom	41 705,25	3 295,61	45 000,86	392,14643	152,881

Odberateľ: TEHO spol. s r.o.
 Projektant: Econs Energy, a.s. Košice
 Dodávateľ: DUCI s.r.o.

Spracoval: Ing. Zoltán NAGY
 JKSO :
 Dátum: 25.04.2018

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018

Objekt : SO 002 HV prípojka

Časť : AS riešenie, zemné práce potr trasy, el. signalizácia

DUCI s.r.o., Košice

Préhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁČE

1	221	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m ²	163,800	m ²	15,63	2 560,19		2 560,19				0,160	26,208	20
2	221	11310-7137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. siet' hr. 150-300 mm, do 200 m	25,200	m ²	36,68	924,34		924,34				0,550	13,860	20
3	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 50 mm, do 200 m ²	189,000	m ²	2,58	487,62		487,62				0,098	18,522	20
4	221	11310-7223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m ²	189,000	m ²	1,59	300,51		300,51				0,400	75,600	20
5	272	11320-1111	Výhrtanie obrubníkov chodníkových ležákových	27,000	m	2,93	79,11		79,11				0,230	6,210	20
6	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	60,200	m ³	0,97	58,39		58,39						20
7	272	13090-1123	Búranie konštrukcii v hĺbených výkopoch mŕniva železobetónového alebo predčatého	2,000	m ³	365,85	731,70		731,70						20
8	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šířka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	211,580	m ³	6,80	1 438,74		1 438,74						20
9	272	13221-1201	Hĺbenie rýh šířka nad 60 cm v hornine 3 ručne	21,597	m ³	20,49	442,52		442,52						20
10	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	41,359	m ³	62,90	2 601,48		2 601,48						20
11	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	17,360	m ²	3,18	55,20		55,20		0,00021	0,00365		20	
12	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	90,932	m ²	5,67	515,58		515,58		0,00062	0,05638		20	
13	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	17,360	m ²	0,61	10,59		10,59						20
14	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	90,932	m ²	2,82	256,43		256,43						20
15	272	17410-1103	Zásyp zhluktený záreзов pre podzemné vedenie	176,332	m ³	2,62	461,99		461,99						20
16	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	54,000	m ³	11,05	596,70		596,70						20
17	001	17510-1109	Obsyp potrubia pripalok za prehodenie sypaniny	54,000	m ³	6,54	353,16		353,16						20
18	MAT	583 413431	Kamenito dŕtené drobné 0-4 C	54,000	t	15,45	834,30		834,30		1,00000	54,00000			20
19	272	18040-2111	Založenie parkového trávnikva výševom v rovline	60,200	m ²	0,53	31,91		31,91						20
20	MAT	005 724200	Zmes trávn parková okrasná	1,806	kg	8,35	15,08		15,08		0,00100	0,00181			20
21	001	18130-1105	Rozprestrelie ornice, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 30 cm	60,200	m ²	2,90	174,58		174,58						20
22	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovline	60,200	m ²	0,63	37,93		37,93						20
23	231	18340-3153	Ohrobenie pôdy hrabaním v rovline	60,200	m ²	0,09	5,42		5,42						20
1 - ZEMNÉ PRÁČE spolu:				12 973,47			12 124,09		849,38		12 973,47		54,06183	140,400	

2 - ZÁKLADY

24	002	21197-1121	Zhotovenie opláš. odv. rebrer z geotek. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m	8,550	m ²	0,94	8,04		8,04		0,00025	0,00214			20
----	-----	------------	--	-------	----------------	------	------	--	------	--	---------	---------	--	--	----

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DUCL s.r.o., Košice		Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer		Množstvo	Merná	Jednotková	Konštrukcie	Špecifikovaný	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súv' v tonách		DPH	
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky		výmera	jednotka	cena		materiál		Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Spolu	%
25	MAT 693	G00101	Geotextília - TATRATEX 200 g/m ² , šír: 1,7, dĺž: 40 m - 84 36 01	8,550	m ²	0,62	212,90	5,30	5,30	212,90	0,26743	7,62176			20
26	271	21275-2120	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 so štikopieskovým lôžkom a obsypom	28,500	m	7,47									20
27	001	21590-1101	Zhnutenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	189,000	m ²	0,26	49,14	5,30	275,38	49,14	275,38				20
				2 - ZÁKLADY spolu:			270,08			275,38					0,000
				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKČIE											
28	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m ² pálenými tehliami v murive akeljkovek hr. na malú MWC	3,000	m ³	186,88	560,64		560,64	1,77807	5,33421				20
29	012	38812-9720	Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru dosiek, krycie dosky do 11	10,000	kus	17,03	170,30		170,30	0,04818	0,48180				20
30	MAT	593 854020	Doska zakrytová energokarantá IZE 155/10 90x238x10	10,000	kus	49,13		491,30	491,30	0,53500	5,35000				20
31	011	38838-1133	Kanály železobetónové voľne do 90 x 90 cm	23,500	m	99,47	2 337,55	491,30	2 337,55	1,14955	27,01443				20
				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKČIE spolu:			3 068,49		3 559,79		3 559,79		38,18044		0,000
				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKČIE											
32	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stĺpy v otvorenom výkope z kameňa drobného ťaženého	27,000	m ³	46,19	1 247,13	0,00	1 247,13	1,89077	51,05079				20
				4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKČIE spolu:			1 247,13		1 247,13		1 247,13		51,05079		0,000
				5 - KOMUNIKÁCIE											
33	221	56487-1111	Podklad zo štrkodre hr. 250 mm	189,000	m ²	7,76	1 466,64		1 466,64	0,46166	87,25374				20
34	221	56714-1225	Podklad z prosieho betónu tr. C 16/20 hr. 250 mm	189,000	m ²	27,03	5 108,67		5 108,67	0,60735	114,78915				20
35	221	57321-1111	Postrek živčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	189,000	m ²	0,32	60,48		60,48	0,00061	0,11529				20
36	221	57632-1111	Koberiec asfaltový z kam. drobného ťaž. š. do 3 m hr. 30 mm	163,800	m ²	6,89	1 128,58		1 128,58	0,06261	10,25552				20
37	221	57633-1111	Koberiec asfaltový z kam. drobného ťaž. š. do 3 m hr. 40 mm	25,200	m ²	9,21	232,09		232,09	0,08537	2,15132				20
38	221	57716-1114	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr. 70 mm	25,200	m ²	14,31	360,61		360,61	0,17621	4,44049				20
				5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			8 357,07		8 357,07		8 357,07		219,00551		0,000
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE											
39	221	91776-2111	Osad. chodník, obrubníka betón. ťažšieho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	27,000	m	8,73	235,71	0,00	235,71	0,17638	4,76226				20
40	MAT	592 174511	Obrubník chodníkový 500x250x80	18,000	kus	5,68		102,24	102,24	0,08100	1,45800				20
41	MAT	592 175002	Obrubník cestný 1000x260x150	18,000	kus	6,88		123,84	123,84	0,08400	1,51200				20
42	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obrubdy z betónu tr. C 12/15	1,620	m ³	97,11	157,32		157,32	2,36285	3,82782				20
43	272	91973-4208	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 7 do 8 cm	234,000	m	5,67	1 326,78		1 326,78	0,00006	0,01404				20
44	272	91973-4220	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 19 do 20 cm	36,000	m	10,14	365,04		365,04	0,00009	0,00324				20
45	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	234,000	m	3,47	811,98		811,98	0,03653	8,54802				20
46	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	36,000	m	5,46	196,56		196,56	0,04255	1,53180				20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %	
										Jednotková	Spolu		Jednotková
47	013	96105-5111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	0,600	m3	171,10	102,66		102,66		2,400	1,440	20
48	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	3,173	m3	71,32	226,30		226,30		2,200	6,981	20
49	272	97908-2213	Vodorovná doprava sule po suchu do 1 km	152,881	t	1,29	197,22		197,22				20
50	272	97908-2219	Pripútko za každý ďalší 1 km sule	1 528,810	t	0,24	366,91		366,91				20
51	013	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sule na urč. sklád. - z demoli.vozoviek "O"-ostodpad	152,881	t	20,42	3 121,83		3 121,83				20
52	271	99827-2201	Presun hmoti pre potrubie z oceľových rúr zvrátených v otvorenom výkope	391,580	t	11,38	4 456,18		4 456,18				20
9. - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:													
				11 790,57			11 564,49		226,08	11 790,57		21,65718	8,421
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:													
				38 203,410			36 631,35		1 572,06	38 203,41		391,57964	148,821
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
53	711	71178-628P	Zhotovenie detailu, tesnenie rúr. prestupu tekutou lepenkou, vodotes. tmeľom, te	4,000	kus	86,28	345,12		345,12		0,00053	0,00212	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:													
				345,12			345,12		0,00	345,12		0,00212	0,000
723 - Vnútorný plynovod													
54	721	72315-0806	Demontáž potrubia ocel. hadk. zvarov. D 219	116,000	m	5,19	602,04		602,04		0,00097	0,11252	20
723 - Vnútorný plynovod spolu:													
				602,04			602,04		0,00	602,04		0,11252	4,060
762 - Konštrukcie tesárske													
55	762	76259-1101	Zakrytie kanálov z fošien do 6 cm	1,000	ks	134,69	134,69		134,69		0,00000	0,00000	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:													
				134,69			134,69		0,00	134,69		0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
56	767	76791-115P	Montáž oplozenia, pletkom, výšky do 1,6 m	400,000	m2	3,96	1 584,00		1 584,00		0,00005	0,00015	20
57	767	76799-5109	Dočasné ocel. premostenie pre autá(dovoz. montáž, prenájom, demontáž, odvoz	3,000	ks	152,25	456,75		456,75		0,00005	0,00015	20
58	MAT	553 042130.	Oplozenie staveniska - mobilné - prenájom s dopravou, montážou a demontážou	200,000	m	2,55			510,00		0,00100	0,20000	20
59	767	99876-7201	Presun hmoti pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	25,497	%	0,81	20,65		20,65				20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:													
				2 571,40			2 061,40		510,00	2 571,40		0,20015	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:													
				3 653,250			3 143,25		510,00	3 653,25		0,31479	4,060
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
60	921	21001-0025	Montáž el.inšt. rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D50 (d45)mm	25,000	m	1,05	26,25		26,25				20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, slávnostného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										jednotková	Spolu	jednotková	Spolu	
61	MAT	345 659K03	Chránička kábelová 2-pláštová HDPE, ohýbná KOPFLEX® 50, čierneá	25,000	m	0,83		20,75	20,75					20
62	921	21001-0134	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d47)mm	210,000	m	1,42	298,20		298,20					20
63	MAT	345 658I023	Chránička RAUTEC 50/39 so zavedeným zatáhovacím vodičom	210,000	m	1,34		281,40	281,40					20
64	MAT	345 659D01	Príchytka plastová PP s čelustami, UN b 50, biela	200,000	Kus	0,09		18,00	18,00					20
65	921	21025-2045P	Podloženie nosnej lišty na priehradový sošiar (AP)	1,000	kpl	304,50	304,50		304,50					20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	949,10			628,95	320,15	949,10			0,00000		0,000
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení											
66	922	22028-0412.	Montáž, kábel uložený v el. inštal. lište TCERKPFLE 3x4x0,6	210,000	m	1,57	329,70		329,70					20
67	MAT	920 AN66663	TCERKPFLE 3x4x0,6	210,000	m	2,54		533,40	533,40					20
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	863,10			329,70	533,40	863,10			0,00000		0,000
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach											
68	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šířky 33cm	600,000	m	1,62	972,00		972,00					20
69	MAT	283 230364	Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm š.50cm bez potlače biela-vodovody	600,000	m	0,60		360,00	360,00		0,00042	0,25200		20
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	1 332,00			972,00	360,00	1 332,00			0,25200		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY M. spolu:	3 144,20			1 930,65	1 213,55	3 144,20			0,25200		0,000
			Za rozpočet celkom	45 000,86			41 705,25	3 295,61	45 000,86			392,14643		152,881

DUCL s.r.o., Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018

Miesto: Košice

Rozpočet:

Objekt : SO 002 HV prípojka

JKSO :

Spracoval: Ing. Zoltán NAGY

Dňa: 25.04.2018

Zmluva č.:

Časť : PP Potrubná časť

Odberateľ: TEHO spol. s r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: DUCL s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: Econs Energy, a.s. Košice

1 M3 OP

4 334

1 M2 UP

4 334

1 M2 ZP

4 334

1 M

4 334

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	2 304,81	1 166,77	3 471,58	7	Múrateľské výpomocce	12	Prevádzkové výhvy
3	MCE:	92,80	47,09	139,89	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podnienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	2 397,61	1 213,86	3 611,47	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dátum: _____

podpis: _____

pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ

podpis: _____

dátum: _____
pečiatka: _____

DUCL s.r.o.
Maslarska 30, 040 01 Košice
IČO: 36816353
IČ DPH: SK 2022-26153

D	ON - ostatné náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	
20	Súčet riadkov 16 až 19:
E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočít - prípočet

3 611,47

722,29

4 333,76

Odberteľ: TEHO spol. s r.o.
 Projektant: Econs Energy, a.s. Košice
 Dodávateľ: DUCI s.r.o.

Spracovali: Ing. Zoltán NAGY
 JKSO :
 Dátum: 25.04.2018

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018
 Objekt : SO 002 HV prípojka
 Časť : PP Potrubná časť

DUCI s.r.o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
713 - Izolácie tepelné	27,39	129,68	157,07	0,00000	0,000
733 - Rozvod potrubia	624,44	100,88	725,32	0,18833	0,000
734 - Armatúry	1 529,98	712,85	2 242,83	0,04816	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	123,00	223,36	346,36	0,03345	0,000
PÁRCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 304,81	1 166,77	3 471,58	0,26994	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiami	26,72	39,52	66,24	0,00368	0,000
M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont.	66,08	7,57	73,65	0,00040	0,000
PÁRCE A DODÁVKY M spolu:	92,80	47,09	139,89	0,00408	0,000
Za rozpočet celkom	2 397,61	1 213,86	3 611,47	0,27402	0,000

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018
 Objekt : SO 002 HV prípojka
 Časť : PP Potrubná časť

Prehľad rozpočtových nákladov EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										jednotková	Spolu	jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné														
1	713	71346-2113	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. skružami DN 25	4,000	m	1,65	6,60		6,60		0,00453	0,01812		20
2	MAT	283 774291	Skruž na TI potrubia s povrch. úpravou AI DN 25x40mm	2,000	m	3,51		7,02	7,02		0,00801	0,00801		20
3	MAT	283 774292	Skruž na TI potrubia s povrch. úpravou AI DN 25x60mm	2,000	m	8,88		17,76	17,76		0,01042	0,10420		20
4	713	71346-2117	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. skružami DN 65	1,000	m	1,89	1,89		1,89		0,00322	0,00644		20
5	MAT	283 774581	Skruž na TI potrubia s povrch. úpravou AI DN 65x40mm	0,500	m	5,49		2,75	2,75		0,00137	0,00548		20
6	MAT	283 774591	Skruž na TI potrubia s povrch. úpravou AI DN 65x60mm	0,500	m	12,50		6,25	6,25		0,00070	0,00280		20
7	713	71346-2119	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. skružami DN 80	10,000	m	1,89	18,90		18,90		0,00070	0,00280		20
8	MAT	283 774611	Skruž na TI potrubia s povrch. úpravou AI DN 80x40mm	5,000	m	6,08		30,40	30,40		0,00322	0,01288		20
9	MAT	283 774612	Skruž na TI potrubia s povrch. úpravou AI DN 80x60mm	5,000	m	13,10		65,50	65,50		0,00760	0,03040		20
				157,07			27,39	129,68	157,07			0,00000		0,000
				713 - Izolácie tepelné spolu:										

733 - Rozvod potrubia														
10	731	73312-1115	Potrubie z rúrok hlad. bezoštvých nízkotlak. pr. 38/2,6	4,000	m	12,18	48,72		48,72		0,00453	0,01812		20
11	731	73312-1122	Potrubie z rúrok hlad. bezoštvých nízkotlak. pr. 76/3,2	1,000	m	24,01	24,01		24,01		0,00801	0,00801		20
12	731	73312-1125	Potrubie z rúrok hlad. bezoštvých nízkotlak. pr. 89/3,6	10,000	m	31,34	313,40		313,40		0,01042	0,10420		20
13	731	73312-1122	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 80/65	2,000	kus	29,72	59,44		59,44		0,00322	0,00644		20
14	731	73312-6070	Montáž varovky - koleno DN 25 priívaním	4,000	kus	12,71	50,84		50,84		0,00137	0,00548		20
15	MAT	319 922022	Ohyb rúrový hladký R=1,5DN, ON 13 2620, 90st.mat.11353 DN 25	4,000	kus	4,22		16,88	16,88		0,00070	0,00280		20
16	731	73312-6095	Montáž varovky - koleno DN 80 priívaním	4,000	kus	29,72	118,88		118,88		0,00322	0,01288		20
17	MAT	319 922026	Ohyb rúrový hladký R=1,5DN, ON 13 2620, 90st.mat.11353 DN 80	4,000	kus	21,00		84,00	84,00		0,00760	0,03040		20
18	731	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	15,000	m	0,61	9,15		9,15					20
				725,32			624,44	100,88	725,32			0,18833		0,000
				733 - Rozvod potrubia spolu:										

734 - Armatúry														
19	731	73429-9110p	Montáž kohľu guľové do DN 25	3,000	kus	4,42	13,26		13,26		0,00004	0,00012		20
20	MAT	422 3B0807p	Kohľu guľový DN 25 s odvodnením	3,000	kus	8,95		26,85	26,85		0,00004	0,00016		20
21	731	73429-9121p	Montáž kohľu guľové do DN 65	4,000	kus	7,90	31,60		31,60		0,00070	0,00380		20
22	MAT	422 3B0201p	Ručný guľový kohľu 180st.C, PN 25 GK DN 65	4,000	kus	126,00		504,00	504,00		0,00091	0,00364		20
23	731	73441-1151	Teploмеры dvojkolovové s pev. stonk. a šachtou DTU 400mm	4,000	kus	31,72	126,88		126,88		0,00028	0,00112		20
24	731	73441-9111	Montáž teplomerov techn. s ochranným plázdrom alebo pevným stonk.	4,000	kus	5,79	23,16		23,16		0,00016	0,00064		20
25	MAT	405 B00063p	Snímač teploty, axiálny do jímky rozsah merania 0-2,5 MPa	4,000	kus	45,50		182,00	182,00		0,00016	0,00064		20

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnost v tonách		Súč v tonách		Účtová skupina	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
26	731	73442-1161	Tlakomer: rozsah merania 0-2,5 MPa	4,000	kus	74,29	297,16		297,16	0,00242	0,00568			20	
27	731	73442-4912	Prislušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	4,000	kus	26,76	107,04		107,04	0,00040	0,00160			20	
28	731	73442-4933	Prislušenstvo tlakomerov, pripojky tlakomerov DN 15	4,000	kus	16,54	66,16		66,16	0,00010	0,00040			20	
29	731	73499-9909	Výkurovacia skúška HZS T6	72,000	hod	12,01	864,72		864,72					20	
				734 - Armatúry spolu:			1 529,98		712,85		2 242,83		0,04816	0,000	
				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
30	767	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk.-konštrukcii do 10 kg	49,200	kg	2,50	123,00		123,00	0,00006	0,00295			20	
31	MAT	553 000044	Plech 10x100x250	4,000	ks	41,00		164,00	164,00	0,00100	0,00400			20	
32	MAT	553 439070	Oceľ valc. prof. Úč.100	26,500	kg	2,24		59,36	59,36	0,00100	0,02650			20	
				767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			123,00		223,36		346,36		0,03345	0,000	
				PRÁCE A DODÁVKY M											
				M24 - 158 Montáž VZT zariadení a súšiami											
33	924	24009-0456	Montáž : Objímka závesu dvojité 26-1-1	4,000	kus	3,53	14,12		14,12					20	
34	MAT	272 449127	Objímka dvojdielná s 2 masticami a 2 podložkami DN 80	4,000	kus	6,20		24,80	24,80	0,00092	0,00368			20	
35	924	24009-0471	Montáž : Džbák objímky 26-3-3	4,000	kus	3,15	12,60		12,60					20	
36	MAT	283 164312	Skrutka oceľ. M 10 do betónu	8,000	kus	1,84		14,72	14,72					20	
				M24 - 158 Montáž VZT zariadení a súšiami spolu:			26,72		39,52		66,24		0,00368	0,000	
				M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont.											
37	925	25003-0002	Montáž : Potrubie priemyslové čistenie oceľ. kefou DN 65 -150	14,000	m2	1,05	14,70		14,70					20	
38	925	25003-0072	Montáž : Potrubie priemyslové odmastovanie DN 65 -150	14,000	m2	0,68	9,52		9,52					20	
39	925	25003-0102	Montáž : Potrubie priemyslové náter zákl. 1-zložk. DN 65 -150	14,000	m2	1,38	19,32		19,32					20	
40	MAT	246 215100	Farba syntetická základná S 2000	0,200	kg	2,94		0,59	0,59	0,00100	0,00020			20	
41	925	25003-0212	Montáž : Potrubie priemyslové náter ostatný 2-zložk. DN 65 -150	14,000	m2	1,61	22,54		22,54					20	
42	MAT	246 215251	Farba syntetická krycia	0,200	kg	12,44		2,49	2,49	0,00100	0,00020			20	
43	MAT	920 AN01394	Riešadlo T4	1,000	kus	4,49		4,49	4,49					20	
				M25 - 209 Povrch. úpravy zariadení pri ext. mont. spolu:			73,65		7,57		73,65		0,00040	0,000	
				PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			139,89		47,09		139,89		0,00408	0,000	
				Za rozpočet celkom			3 611,47		2 397,61		1 213,86		3 611,47	0,27402	0,000

DUCI s.r.o., Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : TEHO - Rezidenca HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018

Miesto: Košice

Rozpočet:

Objekt: SO 001 OST 08150

JKSO:

Spracoval: Ing. Zoltán NAGY

Časť: MAR

Dňa: 25.04.2018

Zmluva č.:

Odberateľ: TEHO spol. s r.o.

IČO:

DlČ:

Dodávateľ: DUCI s.r.o.


IČO:

DlČ:

Projektant: Econs Energy a.s. Košice

IČO:

DlČ:

1 M3 OP	14 065	1 M2 UP	14 065
1 M2 ZP	14 065	1 M	14 065
A ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1 HSV:			
2 PSV:	334,96	2 812,18	3 147,14
3 MCE:	897,00	7 676,61	8 573,61
4 Ine:			
5 Súčet:	1 231,96	10 488,79	11 720,75
projektant, rozpočtár, cenár			
dátum:		podpis:	
pečaťka:			
odberateľ, obstarávateľ			
dátum:		podpis:	
pečaťka:			
		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:		podpis:	
pečaťka:			
<p>DUCI s.r.o. Mäsiarska 30. 040 01 Košice IČO: 36816353 DPH: SK 2022-126153</p>			
C NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové výhyby		
13	Sťažné podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		11 720,75
22	DPH 20% z:	11 720,75	2 344,15
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		14 064,90
F Odpočet - prípočet			

Odberateľ: TEHO spol. s r.o.
 Projektant: Econs Energy, as. Košice
 Dodávateľ: DUCI s.r.o.

Spracovali: Ing. Zoltán NAGY
 JKSO :
 Dátum: 25.04.2018

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018
 Objekt : SO 001 OST 08150

Časť : MAR

DUCI s.r.o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
734 - Armatúry spolu :	334,96	2 812,18	3 147,14	0,05479	0,000
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu :	334,96	2 812,18	3 147,14	0,05479	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	334,96	2 812,18	3 147,14	0,05479	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	481,85	6 370,66	6 852,51	0,02775	0,000
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení s	50,71	1 305,95	1 356,66	0,00050	0,000
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	300,00	0,00	300,00	0,00000	0,000
999 - MCE ostatné spolu :	64,44	0,00	64,44	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	897,00	7 676,61	8 573,61	0,02825	0,000
Rozpočet celkom :	1 231,96	10 488,79	11 720,75	0,08304	0,000

Odberteľ: TEHO spol. s r.o.
 Projektant: Econs Energy, a.s. Košice
 Dodávateľ: DUCI s.r.o.

Stavba: TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018
 Objekt: SO 001 OST 08150
 Časť: MaR

Spracoval: Ing. Zoltán NAGY
 JKSO :
 Dátum: 25.04.2018

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE														
734 - Armatúry														
1	731	73441-261P	CIM 200 Modbus RTU - montáž	2,000 kus		29,79	59,58		59,58	0,00028	0,00056		20	
2	MAT	405 S002616	Modul pre komunikáciu s čerpadlami Grundfos - CIM 200 Modbus RTU	2,000 kus		446,00	892,00		892,00	0,00050	0,00100		20	
3	731	73444-9012	Montáž regulátorov tlaku s mikrosináčom	3,000 kus		19,99	59,97		59,97	0,00009	0,00027		20	
4	MAT	405 S003485	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...10 bar, 0...10 V QBE2002-P10	1,000 kus		339,00	339,00		339,00	0,00050	0,00050		20	
5	MAT	405 S003505	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...25 bar, 0...10 V QBE2002-P25	2,000 kus		339,00	678,00		678,00	0,00050	0,00100		20	
6	731	73444-9121	Montáž regulátorov hladiny, dvojpolehový snímač	11,000 súbor		18,46	203,06	203,06	203,06	0,00236	0,02596		20	
7	MAT	405 S003045	Snímač vonkajšej teploty LG NI1000 QAC22	1,000 kus		35,62	35,62		35,62	0,00050	0,00050		20	
8	MAT	405 S003120	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdom, LG NI1000, 100 mm QAE2120.010	6,000 kus		77,00	462,00		462,00	0,00050	0,00300		20	
9	MAT	405 S003175	Sním. teploty s rýchlou odzovou, Ms- púzdro, LG NI1000, -50...180°C, 125mm, QAE26.91	1,000 kus		64,00	64,00		64,00	0,00050	0,00050		20	
10	MAT	405 S003385	Priestorový snímač teploty s PPS2 komunikáciou QAX30.1	1,000 kus		101,00	101,00		101,00	0,00050	0,00050		20	
11	MAT	405 S004065	Príložený sledovač teploty, 17...90°C (nastav. pod krytom) RAM-TW.2000M	2,000 kus		25,63	51,26		51,26	0,00050	0,00100		20	
12	731	73444-9211	Montáž regulátorov hladiny, dvojpolehové relé	1,000 súbor		2,15	2,15		2,15				20	
13	MAT	484 9210394	DS Sonda zaplavenia, 30/60st.C, IP 65	1,000 kus		7,80	7,80		7,80	0,00400	0,00400		20	
14	731	73444-923P	EP 800 Ponomá elektróda - montáž	2,000 súbor		2,55	5,10		5,10				20	
15	MAT	484 9210393	EP 800 Ponomá elektróda	2,000 kus		28,45	56,90		56,90	0,00400	0,00800		20	
16	731	73444-924P	KPI 35 Manostat, rozsah 0,2-8 bar, dif. 0,4-1,5, 12W 220V - montáž	2,000 súbor		2,55	5,10		5,10				20	
17	MAT	484 9210392	KPI 35 Manostat, rozsah 0,2-8 bar, dif. 0,4-1,5, 12W 220V - dodávka	2,000 kus		62,30	124,60		124,60	0,00400	0,00800		20	
734 - Armatúry spolu :														
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
18	921	21001-0102	Montáž el-inšití lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez škatúl, šírka nad 20 do 40mm	10,000 m		1,75	17,50		17,50				20	
19	MAT	345 710K075	Lišta el-inšití PVC hranatá : LHD 40x40 H, biela	10,000 m		1,28	12,80		12,80				20	
20	921	21001-0271	Montáž kovovej hadice, uložená pevne, vnútorný priemer do D16mm	29,000 m		2,61	75,69		75,69				20	
21	MAT	345 650I501	Rúrka el-inšití PVC ohybná 083269 : FXP-Turbo @ 16, sivá	5,000 m		0,34	1,70		1,70				20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DUCI s.r.o., Košice	Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPR %
											Jednotková cena	Merná jednotka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
	22	MAT	345	6531301	Rúrka el-inštr PVC ľuhá 084201 : UPRIM-Turbo Ø 16, s hrdlom, sivá	24,000	m	0,47		11,28	11,28						20
	23	MAT	345	6591503	Koleno PVC 90° nasúvacie 020615 : SB 16, pre tuhé rúrky, sivé	6,000	kus	0,43		2,58	2,58						20
	24	921	21001-0322		Montáž škatule KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s veľkom a svorkovnicou	1,000	kus	4,28	4,28		4,28						20
	25	MAT	345	604D059	Krabica KO (097) odbočná : 6455-11	1,000	kus	0,50		0,50	0,50						20
	26	921	21002-0305		Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š. 125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s veľkom	10,000	m	6,88	66,80		66,80						20
	27	MAT	553	4730K03	Žľab káblový dierovaný MARS : NKZ 50x125 (S)	10,000	m	4,54		45,40	45,40						20
	28	921	21002-0681		Montáž ocelevej konštrukcie, pre el. zariadenia (klasická)	4,000	kg	0,48	1,92		1,92						20
	29	MAT	533	956501	Pomocná oceľ. konštrukcia	4,000	kg	3,99		15,96	15,96	0,00100	0,00400				20
	30	MAT	614	131100	Hmožd. BK d 10 mm	20,000	m	0,33		6,60	6,60						20
	31	MAT	614	131501	Hmožd. BK d 8mm	30,000	kus	0,31		9,30	9,30						20
	32	921	21011-0021		Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	1,000	kus	4,04	4,04		4,04						20
	33	MAT	345	350A211	Spínač rad.1 Tango® 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	1,000	kus	5,69		5,69	5,69						20
	34	921	21019-0051		Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	1,000	kus	51,34	51,34		51,34						20
	35	MAT	357	039L899	Rozvádzač R-KOS	1,000	kus	5 993,00		5 993,00	5 993,00						20
	36	921	21020-1081		Montáž, svietidlo priemyselné, prísadené - 2x lineárna žiarivka 21-36W, IP54-66	2,000	kus	6,88	13,76		13,76						20
	37	MAT	348	2B03110	Svietidlo žiarivkové prísadené IP20, 2x36W, 350G, EB A2.9003 : CLASSIC ASN PAR T8	2,000	kus	40,64		81,28	81,28						20
	38	921	21022-0101		Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	16,000	m	5,14	82,24		82,24						20
	39	MAT	354	9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	16,000	kg	2,28		36,48	36,48	0,00100	0,01600				20
	40	MAT	354	9010A03	Podpera vedenia (FeZn) do muriva : PV 01h, vrut (D6x60+80)mm do hmoždinky	5,000	kus	0,53		2,65	2,65	0,00011	0,00055				20
	41	921	21022-0301		Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	2,000	kus	2,61	5,22		5,22						20
	42	MAT	354	9040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	1,000	kus	0,48		0,48	0,48	0,00016	0,00016				20
	43	MAT	354	9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	1,000	kus	0,82		0,82	0,82	0,00017	0,00017				20
	44	921	21022-0321		Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	8,000	kus	2,73	21,84		21,84						20
	45	MAT	354	9040A90	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	8,000	kus	0,57		4,56	4,56	0,00075	0,00600				20
	46	921	21022-0371		Montáž uzemňovacieho kruhu, pre spojenie uzemňovacieho pásu	1,000	kus	3,32	3,32		3,32						20
	47	MAT	354	311651	Hlavná uzemňovacia svorkovnica s krytom	1,000	kus	29,65		29,65	29,65	0,00087	0,00087				20
	48	921	21027-0801		Montáž označovacieho PVC káblového štítka 4x8 cm, pre 15-20 znakov (len pre JE)	50,000	kus	0,83	41,50		41,50						20
	49	MAT	562	890010	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	50,000	kus	0,29		14,50	14,50						20
	50	921	21080-0105		Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	12,000	m	0,60	7,20		7,20						20
	51	MAT	341	203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	10,000	m	0,54		5,40	5,40						20
	52	MAT	341	203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	2,000	m	0,54		1,08	1,08						20
	53	921	21080-0115		Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	10,000	m	0,60	6,00		6,00						20
	54	MAT	341	203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	10,000	m	0,89		8,90	8,90						20
	55	921	21086-0201		Montáž, kábel Cu signálny voľne uložený JTY 2x1	100,000	m	0,48	48,00		48,00						20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
56	MAT 341 661M002		Kábel Cu signálny JYTY 2x1	100,000	m	0,42		42,00		42,00		20
57	921 21086-0202		Montáž, kábel Cu signálny voľne uložený JYTY 4x1	65,000	m	0,48	31,20	31,20		31,20		20
58	MAT 341 661M003		Kábel Cu signálny JYTY 3x1	35,000	m	0,53		18,55		18,55		20
59	MAT 341 661M004		Kábel Cu signálny JYTY 4x1	30,000	m	0,65		19,50		19,50		20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	6 852,51			481,85	6 370,66		6 852,51		-0,02775
60	922 22015-0000		M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	15,000	m	0,36	5,40	5,40		5,40		20
61	MAT 341 710M032		Montáž, kábel J-Y(Si)Y 2x2x0,8	15,000	m	0,37		5,55		5,55		20
62	922 22027-0605		Kábel Cu pre elektroniku J-Y(Si)Y 2x2x0,8	35,000	m	0,84	29,40	29,40		29,40		20
63	MAT 341 010M425		Montáž, vodič uložený pevne CY, CYA, CYAF 6	35,000	m	0,70		24,50		24,50		20
64	922 22027-0606		Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zeližlý	5,000	m	1,02	5,10	5,10		5,10		20
65	MAT 341 010M432		Montáž, vodič uložený pevne CY, CYA, CYAF 10	5,000	m	1,18	10,81	5,90		5,90		20
66	922 22073-1116		Vodič Cu (CYA) : H07V-K 10 GNYE lanko (RM) zeližlý	1,000	kus	10,81	10,81	10,81		10,81		20
67	MAT 405 S002910		Montáž ovládacej skrinky manuálnej	1,000	kus	1 270,00		1 270,00		1 270,00		20
			Ovládaci panel (HMI) pre desigo PX s grafickým displejom, PXM20	1,000	kus	1 305,95	50,71	1 305,95		1 305,95		20
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení s	1 356,66			50,71	1 305,95		1 356,66		0,00050
68	948 48		M48 - Periodické prevádzkové revízie	1,000	kpl	300,00	300,00	300,00		300,00		20
			M48 - Revízia a revízna správa, revízne skúšky/individuálne skúšky a merania									
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	300,00			300,00	300,00		300,00		0,00050
69	900 99999-9005		-999 - MCE ostatné	6,000	hod	10,74	64,44	64,44		64,44		20
			Konštrukcie a práce montážne, HZS T5	64,44			64,44	64,44		64,44		20
			999 - MCE ostatné spolu :	6,000			64,44	64,44		64,44		0,02825
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	8 573,61			897,00	7 676,61		8 573,61		0,08304
			Rozpočet celkom :	11 720,75			1 231,96	10 488,79		11 720,75		0,08304

DUCI s.r.o., Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018		Miesto: Košice		Rozpočet:					
Objekt: SO 002 HV prípojka		JKSO:		Spracoval: Ing. Zoltán NAGY					
Časť: HV Casaflex				Dňa: 25.04.2018					
Zmluva č.:				DÍČ:					
Odberteľ: TEHO spol. s r.o.		IČO:		DÍČ:					
Dodávateľ: DUCI s.r.o.		IČO:		DÍČ:					
Projektant: Econs Energy, a.s. Košice		IČO:		DÍČ:					
1 M3 OP		1 M2 UP		66 990					
1 M2 ZP		1 M		66 990					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:	138,54	107,40	245,94	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	14 868,55	40 720,30	55 578,85	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:	14 997,09	40 827,70	55 824,79	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady	
dátum: _____				dátum: _____				16	
pečiatka: _____				pečiatka: _____				17	
								18	
								19	
								20	
								E	
								21	
								22	
								23	
								24	
								F	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____

pečiatka: _____

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____

pečiatka: _____

DUCI s.r.o.
 Mäsiarska 30, 040 01 Košice
 IČO: 36816353
 IŠ DPH: SK 2022/426153

Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 55 824,79
 DPH 20% z: 11 164,96
 DPH 0% z: _____
 Súčet riadkov 21 až 23: 66 989,75
 Odpočet - pripočet: _____

Odberteľ: TEHO spol. s r.o.
Projektant: Econs Energy, a.s. Košice
Dodávateľ: DUCI s.r.o.

Spracoval: Ing. Zoltán NAGY
JKSO :
Dátum: 25.04.2018

Stavba :TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018

Objekt : SO 002 HV prípojka

Časť : HV Casaflex

DUCI s.r.o., Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
733 - Rozvod potrubia	138,54	107,40	245,94	0,02400	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	138,54	107,40	245,94	0,02400	0,000	0,000	
M23 - 157 Montáž potrubia	14 858,55	40 720,30	55 578,85	5,43482	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	14 858,55	40 720,30	55 578,85	5,43482	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	14 997,09	40 827,70	55 824,79	5,45882	0,000	0,000	

Odberteľ: TEHO spol. s r.o.
 Projektant: Econs Energy, a.s. Košice
 Dodávateľ: DUCI s.r.o.

Spracoval: Ing. Zoltán NAGY
 JKSO :
 Dátum: 25.04.2018

Stavba : TEHO - Rezidencia HERBERIA - DEFIN. 21.05.2018
 Objekt : SO 002 HV prípojka
 Časť : HV Casaflex

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
733 - Rozvod potrubia														
1	731	73312-3125	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 89/3,6	6,000	kus	23,09	138,54		138,54					20
2	MAT	030 235090	Spojovacia sada monitorovacích vodičov pre koncovku PN25	4,000	kus	19,80		79,20	79,20	0,00400	0,01600			20
3	MAT	030 2356000	Spojovacia sada monitorovacích vodičov pre spojku	2,000	kus	14,10		28,20	28,20	0,00400	0,00800			20
			733 - Rozvod potrubia spolu:	245,94			138,54	107,40	245,94	0,02400	0,02400		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:														
				245,940			138,54	107,40	245,94	0,02400	0,02400		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M														
M23 - 157 Montáž potrubia														
4	270	23001-1090	Montáž predizolovaných rúr CASAFLEX 98/162 DN 80	410,000	m	24,70	10 127,00		10 127,00	0,00015	0,06150			20
5	MAT	010.02790.	Predizolované flexibilné potrubie CASAFLEX do 160st.C, DN 80, 98/162 (FN 25)	410,000	m	88,75		36 387,50	36 387,50	0,01285	5,26850			20
6	270	23001-1091	Montáž koncovky predizolovaných rúr DN 80	8,000	sub	93,00	744,00		744,00	0,00015	0,00120			20
7	MAT	101 002890.	Navarovacia koncovka-prechod CASAFLEX na pceľ DN 80, 98/162 (pn 25)	8,000	kus	439,00		3 512,00	3 512,00	0,01285	0,10280			20
8	270	23002-6100	Montáž presuvky s PUR komponentami do d 180	2,000	kus	16,50	33,00		33,00					20
9	MAT	030 237018	Presuvka CFL-CFL 162/162 - RMBD + PUR	2,000	kus	358,00		716,00	716,00	0,00041	0,00082			20
10	270	23017-0002	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	1,000	úsek	82,66	82,66		82,66					20
11	270	23017-0012.	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 '98/162 DN 80	1,000	kpl	205,00	205,00		205,00					20
12	270	23019-00026	Doprava predizolovaného potrubia	1,000	kpl	1 200,00	1 200,00		1 200,00					20
13	270	23019-00027	Presun predizolovaných rúr po stavenisku	2 533,000	kg	0,27	683,91		683,91					20
14	270	23019-00003	Meranie alarmu predizolovaného potrubia a vystavenie protokolu z reflektometrického merania	1,000	sub	310,00	310,00		310,00					20
15	270	23019-00007	Montáž alarmu predizolovaného potrubia	6,000	hod	12,01	72,06		72,06					20
16	270	23019-0069	Geodetické zameranie trasy	1,000	sub	440,00	440,00		440,00					20
17	270	23023-7701	Montáž stenového labyrintu	4,000	ks	1,45	5,80		5,80					20
18	MAT	030 23771	Prechod stenou - stenový labyrint D 162	8,000	kus	13,10	104,80		104,80					20
19	270	23023-7712	Montáž pevného bodu v objekte alebo v šachte	4,000	kus	22,60	90,40		90,40					20
20	270	23099-0006	Slabeb. imoláž. práce mernej náročnej, pomocné alebo manipulačné v rozsahu viac ako 8 hodín	72,000	hod	12,01	864,72		864,72					20
			M23 - 157 Montáž potrubia spolu:	55 578,85			14 858,55	40 720,30	55 578,85	5,43482	5,43482		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

DIUCI s.r.o., Košice

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Spolu	0,000
									Jednotková	Spolu		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	55 578,85			14 858,55	40 720,30	5,43482	55 578,85		0,000
			Za rozpočet celkom	55 824,79			14 997,09	40 827,70	5,45882	55 824,79		0,000